

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-1".
 Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.
 Стройка - Старый Оскол.
 Объект - ж.д. №9, мкр. Буденного.

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	515
	дата	01 июня 2017г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
515	30.06.2017	01.06.2017	30.06.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2017 г.

Смета на ремонт кровли козырьков входа ж.д. №9, мкр. Буденного.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 67.428 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 0.671 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 77.77 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Общестроительные работы.															
1	1	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,224	13122,15	1036	34,85	3,16	2939	232	8	1	129,6625 29,04	0,25 0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	0,075	4581,68	1030,32	3168,81	261,58	344	77	238	20	121,072 9,08	20,5 1,54
3	3	ТССЦ-101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	9,15	56,26				515					
4	4	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,197	8575,4	288,62	33,13	2,54	1689	57	7	1	36,1215 7,12	0,2 0,04
5	5	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,445	4494,41	85,61	31,59	1,74	2000	38	14	1	9,706 4,32	0,1375 0,06
6	6	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,18	10175,9	351,51	136,71	11,24	1832	63	25	2	40,825 7,35	0,8875 0,16
7	7	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,18	738,88	185,67	534,89		133	33	96		20,815 3,75	
8	8	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1 м реза	22,5	3,95	3,29	0,66		89	74	15		0,391 8,8	
9	9	ТЕР09-06-002-02	Монтаж водосточных труб. $3\ 278,42 = 3\ 474,05 - 0,00013 \times 30\ 652,72 - 2,51 \times 5,71 - 3E-5 \times 6\ 378,40 - 0,0025 \times 6\ 061,04 - 0,00052 \times 10\ 458,28 - 0,012 \times 10\ 681,44 - 0,0006 \times 13\ 708,80 - 1E-5 \times 10\ 178,90 - 0,8 \times 9,69 - 7E-5 \times 7\ 873,16 - 0,0012 \times 2\ 543,83 - 0,0004 \times 19\ 361,58 - 0,014 \times 67,11$ <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,03	3890,62	2385,17	1505,44	9,18	117	72	45		277,0235 8,31	0,725 0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	ТССЦ-301-5865	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт.		1	292,93				293				
11	11	ТССЦ-301-5871	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.		3	55,5				167				
12	12	ТССЦ-301-5875	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.		1	86,63				87				
13	13	ТССЦ-301-5834	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.		1	24,91				25				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										10230	646	448	25	77,77	1,88
Накладные расходы										629					
В том числе, справочно:															
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 243) (Поз. 2-3, 8-13)										185					
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 395) (Поз. 1, 4-6)										401					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 33) (Поз. 7)										43					
Сметная прибыль										379					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 395) (Поз. 1, 4-6)										196					
85%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 243) (Поз. 2-3, 8-13)										158					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 33) (Поз. 7)										25					
Итого										11238				77,77	1,88
В том числе:															
Материалы										9136					
Машины и механизмы										448					
ФОТ										671					
Накладные расходы										629					
Сметная прибыль										379					
С К перевода в текущие цены 11 238 * 6										67428					
ВСЕГО по акту										67428				77,77	1,88



СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель

[Signature] / Проскурин Е.Т./

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор ООО "ЖЭУ-1"

[Signature] Труфанов А.И./

*Главный инженер
ЖЭУ-1
мастер*

[Signature] Ошимова И.В.
[Signature] Ситаросийшиа С.А.
[Signature] Симова Н.С.