

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-1".
 Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.
 Стройка - Старый Оскол.
 Объект - жилые дома, №4а, кв. 36, №7а, кв. 36, мкр. Буденного.
 Ремонт кровли.

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	612
	дата	14 мая 2018г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
612	29.06.2018	14.05.2018	29.06.2018

АКТ**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2018 г.**

Смета на ремонт кровли жилых домов, №4а, кв. 36, №7а, кв. 36, мкр. Буденного.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 165.318 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0.966 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 107.33 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Кровля. мкр. Буденного д. 4а, кв. 36.															
1	1	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 x 36,48 + 116 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	0,886	5501,79	90,74	31,59	1,74	4875	80	28	2	10,2884 9,12	0,1375 0,12

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	2	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). 12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,386	12374,27	372,6	136,71	11,24	4776	144	53	4	43,2745 16,7	0,8875 0,34	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										9651	224	81	6	25,82	0,46	
Накладные расходы										233						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 230) (Поз. 1-2)										233						
Сметная прибыль										114						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 230) (Поз. 1-2)										114						
Итого										9998				25,82	0,46	
Всего с учетом " СМР=5,39"										53889				25,82	0,46	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										9346						
Машины и механизмы										81						
ФОТ										230						
Накладные расходы										233						
Сметная прибыль										114						
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Буденного д. 4а, кв. 36.										53889				25,82	0,46	
Раздел 2. Доп. работы. мкр. Буденного д. 4а, кв. 36.																
3	3	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2	0,0464	13184,31	1098,16	34,85	3,16	612	51	2		137,4423 6,38	0,25 0,01	
4	4	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,196	738,88	185,67	534,89		145	36	105		20,815 4,08		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										757	87	107		10,46	0,01	
Накладные расходы										99						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 51) (Поз. 3)										52						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 36) (Поз. 4)										47						
Сметная прибыль										53						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 51) (Поз. 3)										25						

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
										28					
										909			10,46	0,01	
										5545			10,46	0,01	
Итого															
Всего с учетом "СМР=6,1"															
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Буденного д. 4а, кв. 36.															
Раздел 3. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 4а, кв. 36.															
5	5	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,072	2306,3	197,01	1070,56	79,33	166	14	77	6	23,1495 1,67	8,4125 0,61
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 20) (Поз. 5)															
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 20) (Поз. 5)															
Итого															
Всего с учетом "СМР=6,1"															
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 4а, кв. 36.															
Раздел 4. Кровля. мкр. Буденного д. 7а, кв. 36.															
6	6	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 х 36,48 + 116 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	1,298	5501,79	90,74	31,59	1,74	7141	118	41	2	10,2884 13,35	0,1375 0,18

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	7	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). 12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,482	12374,27	372,6	136,71	11,24	5964	180	66	5	43,2745 20,86	0,8875 0,43	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										13105	298	107	7	34,21	0,61	
Накладные расходы										310						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 305) (Поз. 6-7)										310						
Сметная прибыль										152						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 305) (Поз. 6-7)										152						
Итого										13567				34,21	0,61	
Всего с учетом " СМР=5,68"										77061				34,21	0,61	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										12700						
Машины и механизмы										107						
ФОТ										305						
Накладные расходы										310						
Сметная прибыль										152						
Итого по разделу 4 Кровля. мкр. Буденного д. 7а, кв. 36.										77061				34,21	0,61	
Раздел 5. Доп. работы. мкр. Буденного д. 7а, кв. 36.																
8	8	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2	0,1192	13184,31	1098,16	34,85	3,16	1572	131	4		137,4423 16,38	0,25 0,03	
9	9	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,22	738,88	185,67	534,89		163	41	118		20,815 4,58		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1735	172	122		20,96	0,03	
Накладные расходы										187						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 131) (Поз. 8)										133						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 41) (Поз. 9)										54						
Сметная прибыль										96						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 131) (Поз. 8)										65						

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 41) (Поз. 9)							31						
Итого									2018				20,96	0,03	
Всего с учетом "СМР=6,1"									12310				20,96	0,03	
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы									1441						
Машины и механизмы									122						
ФОТ									172						
Накладные расходы									187						
Сметная прибыль									96						
Итого по разделу 5 Доп. работы. мкр. Буденного д. 7а, кв. 36.									12310				20,96	0,03	
Раздел 6. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 7а, кв. 36.															
10	10	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,35	2306,3	197,01	1070,56	79,33	807	69	375	28	23,1495 8,1	8,4125 2,94
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									807	69	375	28	8,1	2,94	
Накладные расходы									127						
В том числе, справочно:															
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 97) (Поз. 10)									127						
Сметная прибыль									74						
В том числе, справочно:															
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 97) (Поз. 10)									74						
Итого									1008				8,1	2,94	
Всего с учетом "СМР=6,1"									6149				8,1	2,94	
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы									363						
Машины и механизмы									375						
ФОТ									97						
Накладные расходы									127						
Сметная прибыль									74						
Итого по разделу 6 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 7а, кв. 36.									6149				8,1	2,94	
Раздел 7. Балконный козырек. мкр. Буденного д. 7а, кв. 35, 36.															
11	11	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,008	13122,15	1036	34,85	3,16	105	8			129,6625 1,04	0,25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)															

Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 x (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,071	5496,65	85,61	31,59	1,74	390	6	2		9,706 0,69	0,1375 0,01
13	13	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 x (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,0675	12353,18	351,51	136,71	11,24	834	24	9	1	40,825 2,76	0,8875 0,06
14	14	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,0675	738,88	185,67	534,89		50	13	36		20,815 1,41	
15	15	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,009	2306,3	197,01	1070,56	79,33	21	2	10	1	23,1495 0,21	8,4125 0,08
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1400	53	57	2	6,11	0,15
Накладные расходы										61					
В том числе, справочно:															
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 39) (Поз. 11-13)										40					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 16) (Поз. 14-15)										21					
Сметная прибыль										31					
В том числе, справочно:															
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 39) (Поз. 11-13)										19					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 16) (Поз. 14-15)										12					
Итого										1492				6,11	0,15
Всего с учетом " СМР=6,1"										9101				6,11	0,15
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы										1290					
Машины и механизмы										57					
ФОТ										55					

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Накладные расходы									61					
Сметная прибыль									31					
Итого по разделу 7 Балконный козырек. мкр. Буденного д. 7а, кв. 35, 36.									9101				6,11	0,15
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									27621	917	926	49	107,33	4,81
Накладные расходы									1043					
В том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 756) (Поз. 1-3, 6-8, 11-13)									768					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 210) (Поз. 4-5, 9-10, 14-15)									275					
Сметная прибыль									535					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 756) (Поз. 1-3, 6-8, 11-13)									375					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 210) (Поз. 4-5, 9-10, 14-15)									160					
ВСЕГО по акту									165318				107,33	4,81
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Буденного д. 4а, кв. 36.									53889				25,82	0,46
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Буденного д. 4а, кв. 36.									5545				10,46	0,01
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 4а, кв. 36.									1263				1,67	0,61
Итого по разделу 4 Кровля. мкр. Буденного д. 7а, кв. 36.									77061				34,21	0,61
Итого по разделу 5 Доп. работы. мкр. Буденного д. 7а, кв. 36.									12310				20,96	0,03
Итого по разделу 6 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 7а, кв. 36.									6149				8,1	2,94
Итого по разделу 7 Балконный козырек. мкр. Буденного д. 7а, кв. 35, 36.									9101				6,11	0,15
Итого									165318				107,33	4,81
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы									25778					
Машины и механизмы									926					
ФОТ									966					
Накладные расходы									1043					
Сметная прибыль									535					
ВСЕГО по акту									165318				107,33	4,81

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель



/ Проскурян Е.Т./

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор ООО "ЖЭУ-1"

/ Труфанов А.И./

Славный инженер
командир
мастер

Смирнов

Ошимова И.В.
Сиваросейша С.А.
Симонова Н.С.